

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด ๑.๖ นิ้ว หมู่ที่ ๓ ต.ป่าระกำ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๒๓,๐๐๐.๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด ๑.๖ นิ้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าระกำ ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด ๑.๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ม.หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม/ชม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบ SUBMERSIBLE PUMP ขนาดไม่น้อยกว่า ๒HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างระบบประปา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมโชค ศรีรอด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

๗.๒ นายภักดี หนูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

๗.๓ นายสิทธิยา เงินศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอบางบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประเภทงานอาคาร

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว หมู่ที่ 3 ต.ป่าระกำ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอบางบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10.00 ลบ.ม./ชม.

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบ SUBMERSIBLE PUMP ขนาดไม่น้อยกว่า 2 HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

พร้อมติดตั้งป้ายโครง 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าระกำ อำเภอบางบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 533/2562 เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	222,897.47	1.3074	291,416.15	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	26,500.00	1.0700	28,355.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานอื่นๆ	21,000.00	-	21,000.00	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป (ตัวอักษร)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			340,771.15	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			323,000.00	
สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา และได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน					

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมโชค ศรีรอด)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภักดี หนูทอง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศิริ)

ลงชื่อ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

(นายภักดี หนูทอง)

- ทราบ

ลงชื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

(นายสมโชค ศรีรอด)

- ทราบ

ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

(นายสุวิทย์ เล็กพูล)

โครงการ ขุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด ๑.6 นิ้ว หมู่ที่ 3 ต.ป่าระก้า อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด สก.6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10.00 ลบ.ม./ชม.

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบ SUBMERSIBLE PUMP ขนาดไม่น้อยกว่า 2 HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าระก้า อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระก้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 533/2562 เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานงานขุดเจาะและต่อท่อสูบน้ำ								
1.1	ท่อ พีวีซี. ขนาด สก.6 นิ้ว ขึ้น 13.5บานปลาย	112.00	เมตร	397.00	44,464.00	1310.00	146720.00	191,184.00	
1.2	ท่อ พีวีซี. ขนาด สก.6 นิ้ว ขึ้น 13.5บานปลาย(เจาะร่อง)	8.00	เมตร	500.00	4,000.00	1310.00	10480.00	14,480.00	
1.3	ครอบปลายแหลม พีวีซี. ขนาด สก.6 นิ้ว	1.00	อัน	350.00	350.00	15.00	15.00	365.00	
1.4	กาวทาต่อ พีวีซี. ขนาด 250 กรัม	5.00	กป.	155.14	775.70	0.00	0.00	775.70	
1.5	สกรูยึดรอยต่อท่อ พีวีซี.	264.00	ตัว	3.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
2	งานติดตั้งเมนส์,ท่อป่อ และกรวยคัต				0.00		0.00	0.00	
2.1	ปูนซีเมนต์ผสม(ซีเมนต์บ่อลึก 6.00 เมตร)	12.00	ถุง	150.00	1,800.00	25.00	300.00	2,100.00	
2.2	ดินเหนียวทึบนำฝนกักขังบ่อลึก 120 เมตร)	3.35	ลบ.ม.	650.00	2,177.50	210.00	703.50	2,881.00	
2.3	กรวยคัตขนาด 0.25-0.5 นิ้ว	0.93	ลบ.ม.	1,500.00	1,395.00	150.00	139.50	1,534.50	
3	งานคอนกรีตลานบ่อ 2.00								
3.1	คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,850.00	925.00	300.00	150.00	1,075.00	
3.2	ไม้แบบ	1.46	ลบ.ฟ.	250.00	365.00	103.00	150.38	515.38	
3.3	ตะปูขนาดคละ	1.00	กก.	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
3.4	ทรายหยาบอัดแน่น	0.33	กก.	287.00	94.71	46.00	15.18	109.89	
4	โคลนวิทยาศาสตร์	5.00	ถุง	900.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
5	ปูนขาว ขนาด 5 กก.	15.00	ถุง	35.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
6	ค่าเชื่อมต่อระบบบ่อนบาดาลเข้าถังประปา	1.00	งาน	1000.00	1,000.00	1000.00	1000.00	2,000.00	
	รวม				63,223.91		159,673.56	222,897.47	ยอดยกไป

โครงการ ขุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 ต.ประคำ อ.ปากพั้ง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อนบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10.00 ลบ.ม./ชม.

พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบ SUBMERSIBLE PUMP ขนาดไม่น้อยกว่า 2 HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลประคำ อำเภอปากพั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากะกา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 533/2562 เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน		
	ยอดยกมา				63,223.91		159,673.56	222,897.47	
	รวมราคาวัสดุ+แรงงาน							222,897.47	
	ค่า FACTOR F= 1.3074							291,416.15	
6	ค่าเครื่องสูบน้ำ submersible pump ไม่น้อยกว่า 2Hp	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							1,855.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							28,355.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							319,771.15	
7	งานทดสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ	1.00	บ่อ	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	เหมาจ่าย
8	งานสำรวจชั้นน้ำบาดาล(สำรวจธรณีฟิสิกส์)	1.00	จุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	เหมาจ่าย
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							340,771.15	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							323,000.00	

(สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมโชค ศรีรอด)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศักดิ์ หนูทอง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศรี)