

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปำระก้า อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

25 กันยายน 2561

ประเภทงานทาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปำระก้า อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวป่าขลุ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลปำระก้า อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 ตำบล ปำระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อินทมะโน นายช่างโยธาอาวุโส ประมาณการเมื่อวันที่..25... เดือน.....กันยายน.....พ.ศ..2561...

ราคาน้ำมัน 29.00 -29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4	2,326,860.63	1.3032	3,032,364.77	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่เผ่นคกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			3,032,364.77	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			3,032,300.00	
(ตัวอักษร)	(สามล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)				
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว					
และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน					

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายสมโชค ศรีรอด)

ลงชื่อกรรมการ

(นายเอกศักดิ์ หนูทอง)

ลงชื่อกรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศิริ)

- ทราบ

ลงชื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปำระก้า

(นายสมโชค ศรีรอด)

- ทราบ

ลงชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปำระก้า

(นายสุวิทย์ เล็กพูล)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์
โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม
ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวป่าขลุ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าขอแบบ/งาน อบต.ปรางค์
ประมาณการเมื่อวันที่ 25... เดือน... กันยายน... พ.ศ. 2561...
แบบที่ สอ.สพด.3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานปรับเสาเข็ม								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	ตร.ม.	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	
1.2	งานดินลูกรังถมกลับ	9	ลบ.ม.	-	-	99.00	891.00	891.00	
1.3	เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 21.00ม.	34	ต้น	4,250.00	144,500.00	1,250.00	42,500.00	187,000.00	
1.4	สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	34	ต้น	-	-	60.00	2,040.00	2,040.00	
	รวม 1							195,931.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	79	ลบ.ม.	2,241.12	177,048.48	391.00	30,889.00	207,937.48	
2.2	คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	1,635.51	4,906.53	306.00	918.00	5,824.53	
2.3	ทรายหยาบ	67	ลบ.ม.	350.00	23,450.00	99.00	6,633.00	30,083.00	
2.4	เหล็ก DB16 มม.	14	เส้น	322.00	4,508.00	36.00	504.00	5,012.00	
2.5	เหล็ก RB12 มม.	316	เส้น	194.00	61,304.00	29.00	9,164.00	70,468.00	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	8	เส้น	111.00	888.00	20.00	160.00	1,048.00	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	688	เส้น	54.00	37,152.00	9.00	6,192.00	43,344.00	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	138	กก.	35.00	4,830.00	-	-	4,830.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมโชค ศรีรอด) (นายศักดิ์ หนูทอง) (นายสิทธิยา เงินศิริ)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
 โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ดงกลเสาเข้ม
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน แบบดงกลเสาเข้ม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวป่าข่อย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าของแบบ/งาน อมต.ป่าระกำ
 แผนที่ สอ.สพด.3

ประมาณการเมื่อวันที่ 25... เดือน... กันยายน พ.ศ. 2561 ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.9	ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	351	ลบ.ฟ.	190.00	66,690.00	75.00	26,325.00	93,015.00	
2.10	ไม้คราดยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	106	ลบ.ฟ.	152.00	16,112.00	-	-	16,112.00	
2.11	ตะปู	88	กก.	35.00	3,080.00	-	-	3,080.00	
	รวม 2							480,754.01	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินลอนขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	1,105	แผ่น	68.00	75,140.00	-	-	75,140.00	
3.2	ครอบสันเมมยี่ห้อหินลอนคู่	335	แผ่น	45.00	15,075.00	-	-	15,075.00	
3.3	ครอบสันทาง	5	แผ่น	55.00	275.00	-	-	275.00	
3.4	ครอบหางมน	10	แผ่น	45.00	450.00	-	-	450.00	
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด 22 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28	ท่อน	700.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด 21 1/2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36	ท่อน	580.00	20,880.00	-	-	20,880.00	
3.7	เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	30	ท่อน	850.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
3.8	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	107	ท่อน	575.66	61,595.62	-	-	61,595.62	
3.9 ;	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	ม.	105.00	13,230.00	45.00	5,670.00	18,900.00	
3.10	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	ม.	95.00	11,970.00	28.00	3,528.00	15,498.00	
	รวมยอดยกไป							252,913.62	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (นายสิทธิยา จินศิริ)
 (นายสมบัติ พงษ์ทอง)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อป่าระกา
โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ต่อคนเข้า
ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบดอกเสี้ยว

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 ตำบล ป่าระกา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวป่าอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อป่าระกา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกา

แบบที่ สด.สพด.3

ประมาณการเมื่อวันที่ 25... เดือน... กันยายน... พ.ศ. 2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							252,913.62	
3.11	แผ่นกันนกอว 0.60ม./แผ่น	210	แผ่น	20.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
3.12	รางระบายน้ำฝนสแตนเลส	28	ม.	1,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบแห้ง	1	เหมารวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3.14	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	497	ตร.ม.	-	-	190.00	94,430.00	94,430.00	
	รวม 3							389,543.62	
4	งานฉาบพื้น								
4.1	พื้นกระเบื้องเครื่องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	297	ตร.ม.	360.00	106,920.00	158.00	46,926.00	153,846.00	
4.2	พื้นกระเบื้องชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	23	ตร.ม.	320.00	7,360.00	158.00	3,634.00	10,994.00	
4.3	พื้นชนิดมันต์ขัดมัน	188	ตร.ม.	80.00	15,040.00	40.00	7,520.00	22,560.00	
	รวม 4							187,400.00	
5	งานคาน้ำ								
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	326	ตร.ม.	200.00	65,200.00	78.00	25,428.00	90,628.00	
5.2	ฉาบปูนเรียบ(รวม โครงสร้าง)	700	ตร.ม.	80.00	56,000.00	95.00	66,500.00	122,500.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (นายสิทธิ์ หนูทอง) (นายสิทธิ์ หนูทอง) (นายสิทธิ์ หนูทอง) (นายสิทธิ์ หนูทอง)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์
 โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน คอลอกเสริม
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 ตำบล ปรางค์ อ.ปรางค์ จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวป่าอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

เยี่ยมที่ สอ.สพค.3

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ปรางค์

ประมาณการเมื่อวันที่ 25... เดือน... กันยายน... พ.ศ. 2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3	คีมทุบกระเบื้องมือ 8"x8"	47	ตร.ม.	320.00	15,040.00	166.00	7,802.00	22,842.00	
5.4	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	234	ม.	65.00	15,210.00	44.00	10,296.00	25,506.00	
	รวม 5							261,476.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี	248	ตร.ม.	245.00	60,760.00	75.00	18,600.00	79,360.00	
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี	68	ตร.ม.	275.00	18,700.00	75.00	5,100.00	23,800.00	
6.3	ฝ้าชายคากระเบื้องสังกะสีรูปตาข่ายกันแมลง								
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/1x3 นิ้ว	122	ตร.ม.	550.00	67,100.00	120.00	14,640.00	81,740.00	
	รวม 6							184,900.00	
7	งานสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก (อะคริลิก) รวมรองพื้น	1,016	ตร.ม.	80.00	81,280.00	34.00	34,544.00	115,824.00	
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	154	ตร.ม.	70.00	10,780.00	38.00	5,852.00	16,632.00	
	รวม 7							132,456.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายสมโชค ศรีรอด) (นายศักดิ์ หนูทอง) (นายสิทธิยา เงินศิริ)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเอปาระกา
โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตลอดจน
ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวป่าขลุ้ องค์การบริหารส่วนตำบลเอปาระกา อำเภอปากแพ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าขอแบบ/งาน อบต.เอปาระกา
ประมาณการเมื่อวันที่...25... เดือน...กันยายน...พ.ศ...2561...

แบบที่ สด.สพด.3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานประตู-หน้าต่าง								
8.1	ป-1 (อลูมิเนียมเคลือบขาว หน้า 1.20 มม.)	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
8.2	ป-2	5	ชุด	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
8.3	ป-3	5	ชุด	1,800.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
8.4	น-1 (อลูมิเนียมเคลือบขาว หน้า 1.20 มม.)	18	ชุด	8,400.00	151,200.00	-	-	151,200.00	
8.5	น-2 (อลูมิเนียมเคลือบขาว หน้า 1.20 มม.)	4	ชุด	4,800.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	รวม 8							217,400.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	450.00	1,800.00	17,800.00	
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดเขาคมนั่งพร้อมอุปกรณ์ และส้วมปาวแล้ว	4	ชุด	1,850.00	7,400.00	450.00	1,800.00	9,200.00	
9.3	สายฉีดชำระ พร้อมส้วมปาวแล้ว	4	ชุด	200.00	800.00	70.00	280.00	1,080.00	
9.4	กระเบื้องเงา	4	ชุด	380.00	1,520.00	70.00	280.00	1,800.00	
9.5	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	5	ชุด	180.00	900.00	75.00	375.00	1,275.00	
	รวม 9							31,455.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (นายสมโชค ศรีรอด)
(นายสมโชค ศรีรอด)
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (นายสิทธิยา เงินศิริ)
(นายสิทธิยา เงินศิริ)

กองร่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวป่าขลุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอป่าไร่ จังหวัดนครราชสีมา
 แบบที่ สด.สพด.3

เจ้าของแบบ/งาน อย.ค.ป่าไร่
 ประมาณการเมื่อวันที่ 25... เดือน... กันยายน... พ.ศ. 2561...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	โคมไฟพร้อมหลอด LED 2x36 วัตต์ มีแผ่นสะท้อนแสงฝังในฝ้า	38	ชุด	1,000.00	38,000.00	200.00	7,600.00	45,600.00	
10.2	ตู้ควบคุมไฟ แบบมีกันดูด	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00	
10.3	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	18	ชุด	75.00	1,350.00	90.00	1,620.00	2,970.00	
10.4	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	9	ชุด	110.00	990.00	115.00	1,035.00	2,025.00	
10.5	สายไฟขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	เมตรรวม	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
10.6	ไฟฉุกเฉิน	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00	
10.7	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม 10							106,895.00	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	3,500.00	3,500.00	16,900.00	
11.2	ถังตกไข่เมนสำเร็จรูป	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	750.00	750.00	4,250.00	
11.3	บ่อคักขยะและไขมัน	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
11.4	บ่อพัก คดกล.	9	บ่อ	900.00	8,100.00	100.00	900.00	9,000.00	
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ๑๐.30 ม. พร้อมขนาแนวท่อ	40	ม.	550.00	22,000.00	150.00	6,000.00	28,000.00	
11.6	งานระบบท่อต่างภายในอาคาร	1	เมตรรวม	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายสมโชค ศรีรอด) (นายศักดิ์ หนูทอง) (นายสิทธิยา จินศิริ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ ๓

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ ๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๓๒,๓๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวป่าขลุ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๐๓๒,๓๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมโชค ศรีรอด

๖.๒ นายภักดี หนูทอง

๖.๓ นายสิทธิยา เงินศิริ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมโชค ศรีรอด)

ปลัด อบต.ป่าระกำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภักดี หนูทอง)

รองปลัด อบต.ป่าระกำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศิริ)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ